



Váš list zn. / zo dňa

Naša značka
657/2020

Vybavuje / telefón
Ing. Osvald / 42 621 29

Stará Ľubovňa
16. 10. 2020

Vec

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby

SLOBYTERM, spol. s r.o. v Starej Ľubovni ako správca bytového domu pripravuje realizáciu stavby Zateplenie bytového domu – 54 b.j. Levočská ul. 38, Stará Ľubovňa.

V prípade, že máte záujem zateplenie bytového domu realizovať žiadame Vás, aby ste v termíne do **13. 11. 2020 do 13,00 hod** predložili cenovú ponuku na základe doručených materiálov.

Žiadame Vás, aby cenová ponuka obsahovala:

- ponukovú cenu na zateplenie bytového domu v zmysle priloženého výkazu výmer a projektovej dokumentácie,
- doklad o oprávnení na podnikanie v uvedenej oblasti - výpis z obchodného registra, živnostenský list,
- záručné doby na práce a materiál,
- platobné podmienky a časovú garanciu ceny (minimálne do konca roku 2021),
- doba realizácie stavby do 31. októbra 2021,
- návrh zmluvy o dielo, pričom v platobných podmienkach uviesť zádržné platby vo výške 5% na dobu do zabezpečenia kolaudačného rozhodnutia,
- referencie realizovaných stavieb tohto druhu,
- platný certifikát preukazovania zhody na používaný systém tepelnej ochrany.

Žiadame Vás, aby cenová ponuka bola vyplnená podľa položiek priloženého zadania. Doručená cenová ponuka musí byť označená na obálke

„ zateplenie bytového domu - 54 b.j. Levočská ul. 38, Stará Ľubovňa

Výber dodávateľa sa uskutoční na schôdzi vlastníkov bytov predmetného bytového domu a stavba bude financovaná formou bankového úveru.

SLOBYTERM
spol. s r.o. ⑥
064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Príloha : Zadanie s výkazom výmer na zateplenie
Materiálové riešenie zateplenia
Rez B-B
Súhrnná technická správa

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ZADANIE							
2	Stavba:	Zateplenie BD Levočská 38						
3	Objekt:							
4								
5								
6	Objednáva:							
7	Zhotoviteľ:					Spracoval:		
8	Miesto:	Stará Ľubovňa				Dátum:	17.09.2020	
9								
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
11								
12								
13								
14			HSV	Práce a dodávky HSV				
15			1	Zemné práce				
16	1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	8,790		
17	2	001	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	8,790		
18	3	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	8,790		
19	4	001	181101101	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	85,000		
20			2	Zakladanie				
21	5	005	216904113	Očistenie plôch tlakovou vodou L líca klenieb	m2	62,100		
22	6	005	216904212	Očistenie plôch stien sťačeným vzduchom	m2	2899,010		
23	7	011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	7,580		
24	8	011	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	4,211		
25	9	011	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	4,211		
26			5	Komunikácie				
27	10	221	564731111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 100 mm	m2	50,530		
28	11	221	564811111	Štrkové lôžko s rozprestretím hr. 50 mm - ochrana a priťaženie zateplenia plochej strechy	m2	475,710		
29			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				
30	12	011	612471512	Príprava podkladu pre vnútorné vápenocem. a vápenné omietky PCI, penetračný náter na savé podklady Gisogrund PGM	m2	62,100		
31	13	011	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	590,880		
32	14	011	621462222	Vonkajšia omietka podhľadov tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	424,480		
33	15	011	621481119	Potiahnutie vonkajších podhľadov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - spodné strany podlahových panelov loggií	m2	424,480		
34	16	011	622462591	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň	m2	2899,010		
35	17	011	622464222	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikátová, škrabaná, hr. 2 mm	m2	2452,150		
36	18	011	622465112	Vonkajšia omietka stien, mramorové zrná, strednozrná	m2	22,380		
37	19	011	622466115	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter Baumit BetonKontakt - stabilizácia podkladu pod KZS	m2	2899,010		
38	20	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením - plochy stien loggiových panelov+čelné plochy podlahových panelov	m2	893,710		
39	21	014	622902110	Mechanické očistenie vonkajších plôch stien	m2	2899,010		

	A	B	C	D	E	F	G	H
40	22	014	624601111	Tmelenie škár silikónovým tmelom (s dodaním hmôt) - prechod medzi soklíkom a omietkou steny loggie	m	568,140		
41	23	011	625251231	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	28,620		
42	24	011	625251255	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	906,530		
43	25	011	625251272	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm (biely EPS-F)	m2	220,890		
44	26	011	625251351	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	3,930		
45	27	011	625251358	Kontaktný zatepľovací systém hr. 140 mm - minerálne riešenie, zatĺkacie kotvy	m2	268,140		
46	28	011	625251372	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - minerálne riešenie	m2	37,110		
47	29	011	625251401	Kontaktný zatepľovací systém hr. 40 mm - riešenie pre sokel (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	0,400		
48	30	011	625251454	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 80 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	21,980		
49	31	011	625251457	Kontaktný zatepľovací systém podzemných stien hr. 140 mm (EPS-PERIMETER), zatĺkacie kotvy	m2	93,220		
50	32	011	632451236	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, hladný oceľovým hladidlom, hr. nad 40 do 50 mm	m2	62,100		
51	33	011	632477131	Samonivelačný poter hr. 3 mm - vyrovnanie podkladu pod dlažbu	m2	363,840		
52			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
53	34	003	941941032	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	2031,760		
54	35	003	941941192	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	5079,400		
55	36	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia	m2	2031,760		
56	37	003	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadené súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	7,000		
57	38	003	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	17,500		
58	39	011	952901111	Zametanie podláh loggií pred položením samonivelačného poteru	m2	363,840		
59	40	011	952901411	Výčistenie povrchu plochej strechy pre položením dodatočnej tepelnej izolácie	m2	486,790		
60	41	011	953945101	Soklový profil SL 14 (hliníkový)	m	95,000		
61	42	011	953945111	Rohová lišta hliníková - náročia	m	102,500		
62	43	011	953945111	Rohová lišta hliníková - hrany stien loggiových panelov	m	713,360		
63	44	011	953995113	Rohová lišta z PVC	m	192,800		
64	45	011	953995115	Nadokehná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	325,000		
65	46	011	953995115	lišta s odkvapovým nosom (PVC) - podlahové panely loggií	m	410,550		
66	47	011	953996626	parapetný profil s tkaninou LPE (plastový) - okná	m	205,500		
67	48	011	953996626	parapetný profil s tkaninou LPE (plastový) - balkónové dvere	m	91,800		
68	49	011	953997851	okenná lišta APU (plastová)	m	860,100		
69	50	013	965024121	Búranie kamenných podláh alebo dlažieb z dosiek alebo mozaiky, -0,19200t	m2	145,000		
70	51	013	965042131	Búranie betónového odkvapového chodníka	m3	1,970		
71	52	013	979011201	Plastový skiz na stavebnú suť výšky do 10 m	m	10,000		
72	53	013	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	15,000		
73	54	013	979011233	Demontáž skizu na stavebnú suť výšky do 30 m	m	25,000		
74	55	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,640		
75	56	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	41,640		
76	57	013	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,640		

	A	B	C	D	E	F	G	H
77	58	013	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	32,174		
78	59	013	979089112	Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), ostatné	t	4,434		
79	60	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	5,032		
80			99	Presun hmôt HSV				
81	61	011	998011003	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 24 m	t	173,034		
82								
83			PSV	Práce a dodávky PSV				
84			711	Izolácie proti vode a vlhkosti				
85	62	711	711211551	Jednozložková hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, vodorovná	m2	363,840		
86	63	711	711212551	Jednozložková hydroizolačná hmota, stierka vonkajšia, zvislá	m2	132,566		
87	64	711	711761622	Zhotovenie detailov - rohový hydroizolačný, uzatvárací profil hydroizolácie dlažby loggie plne prilepený	m	662,830		
88	65	272	0	Pásky rohové hydroizolačné	m	695,972		
89	66	711	711761622	Zhotovenie detailov - rohový hydroizolačný, uzatvárací profil hydroizolácie - stĺpiky zábradlia loggie, plne prilepený	m	55,080		
90	67	272	0	Pásky rohové hydroizolačné	m	57,834		
91	68	711	998711103	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 12 do 60 m	t	1,445		
92			712	Izolácie striech				
93	69	711	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	475,710		
94	70	693	0	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 400	m2	547,067		
95	71	711	998712103	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	0,219		
96			713	Izolácie tepelné				
97	72	713	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	475,710		
98	73	283	5	EPS Roof 100S penový polystyrén hrúbka 160 mm	m2	485,224		
99	74	713	713170120	Montáž spádového klinu z EPS lepením - zateplenie vonkajších parapetov	m2	44,700		
100	75	283	0	PCI Spádový klin 4-6 EPS 150 S, hrúbky 50 mm - vonkajšie parapety	m2	45,594		
101	76	713	998713103	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	t	1,753		
102			764	Konštrukcie klampiarske				
103	77	764	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	65,200		
104	78	764	764313221	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúl 2000x670 mm, sklon do 30°	m2	65,200		
105	79	764	764326220	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného, PZ plechu - odkvapový profil dlažby loggie r.š. 500 mm	m	410,550		
106	80	764	764410460	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	297,300		
107	81	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	121,200		
108	82	764	764430460	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 750 mm	m	101,000		
109	83	764	764430840	Demontáž oplechovania atiky plochej strechy rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	101,000		
110	84	764	998764103	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	3,986		
111			767	Konštrukcie doplnkové kovové				

	A	B	C	D	E	F	G	H
112	85	767	767122111	Montáž výplní zábradlia loggie prvkami ŤAHOKOV- štvorcový pozinkovaný+ spojovacie prostriedky	m2	316,710		
113	86	159	159521100 0	Plech dierovaný ozn. STN 11 330.3. hrúbka 1 mm otvor 9x9 mm	m2	326,211		
114	87	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	940,000		
115	88	145	145807480 0	Profil oceľový 60x40x2 mm 1x ťahaný tenkostenný uzavretý obdĺžnikový	t	3,990		
116	89	767	767996801	Demontáž jestvujúceho zábradlia	kg	4158,920		
117	90	767	998767103	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	5,445		
118			771	Podlahy z dlaždíc				
119	91	771	771411004	Montáž soklíkov z obkladačiek do malty vef. 300 x 80 mm - styk dlažby a omietky loggií	m	568,140		
120	92	597	597865082 0	soklíková tvarovka, rozmer 298x80x8 mm, farba stredne- sivá	ks	1931,676		
121	93	771	771541216	Montáž podlah z dlaždíc gres Kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore vef. 300 x 300 mm	m2	363,840		
122	94	597	597865153 0	dlaždice, rozmer 298x298x9 mm, farba stredne sivá	m2	371,117		
123	95	771	998771103	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	t	10,728		
124			783	Dokončovacie práce - nátery				
125	96	783	783225400	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntet. na vzduchu schrúce dvojnás. 1x email a tmelením - 105µm	m2	256,122		
126	97	783	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schrúce základný - 35µm	m2	256,122		
127	98	783	783831170	Nátery chlórkaučukové omietok stropov napustením	m2	62,100		
128			787	Dokončovacie práce - zasklievanie				
129	99	787	787100802	Vysklievanie stien a priecok, balkón. zábradlia, výtahových šachiet skla plochého nad 1 do 3 m2, - 0,01400t	m2	316,710		
130								
131			M	Práce a dodávky M				
132			46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
133	100	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	8,790		
134	101	946	460600002	Příplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	35,160		
135								
136				Celkom				