



Vec

Žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky na realizáciu stavby

SLOBYTERM, spol. s r.o. v Starej Ľubovni ako správca bytového domu pripravuje realizáciu stavby **Zateplenie bytového domu „Zateplenie bytového domu Za vodou č. 3, Stará Ľubovňa“.**

V prípade, že máte záujem zateplenie bytového domu realizovať žiadame Vás, aby ste v termíne do **30. 03. 2017 do 14.00 hod** predložili cenovú ponuku na základe doručených materiálov.

Žiadame Vás, aby cenová ponuka obsahovala:

- ponukovú cenu na zateplenie bytového domu v zmysle priloženého výkazu výmer,
- doklad o oprávnení na podnikanie v uvedenej oblasti - výpis z obchodného registra, živnostenský list,
- záručné doby na práce a materiál,
- platobné podmienky a časovú garanciu ceny (do konca r. 2017),
- doba realizácie stavby od 15.06.2017 do 15.10.2017,
- referencie realizovaných stavieb tohto druhu,
- platný certifikát preukazovania zhody na používaný systém tepelnej ochrany.

Žiadame Vás, aby cenová ponuka bola vyplnená podľa všetkých položiek priloženého zadania. Cenovú ponuku je potrebné doručiť poštou na hore uvedenú adresu alebo osobne na sekretariát spoločnosti SLOBYTERM, spol. s r.o. **do uvedeného termínu** a označiť na obálke :

„Zateplenie bytového domu Za vodou č. 3, Stará Ľubovňa“.

Výber dodávateľa sa uskutoční na schôdzi vlastníkov bytov predmetného bytového domu a stavba bude financovaná formou bankového úveru.

SLOBYTERM
spol.s r.o. ④
064 01 Stará Ľubovňa

Ing. Milan Malast
konateľ a riaditeľ spoločnosti

Príloha : Zadanie s výkazom výmer na zateplenie

	A	B	C	D	E	F	G	H	
1	ZADANIE								
2	Stavba:	Zateplenie BD - Za vodou 3, Stará Ľubovňa							
3	Objekt:								
4									
5									
6	Objednávateľ:								
7	Zhotoviteľ:						Spracoval:		
8	Miesto:						Dátum:	7. 9. 2016	
9									
10	Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	
11									
12									
13									
14			HSV	Práce a dodávky HSV					
15			6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					
16	1	011	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	270,220			
17	2	011	622465112	Vonkajšia omietka sokla - marmolit, mramorové zrná, strednozrná	m2	14,450			
18	3	011	622465386	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová, silikónová, ryhovaná, hr. 2 mm	m2	1216,550			
19	4	011	622465706	Príprava vonkajšieho podkladu stien, penetračný náter Silikát-Tiefengrund	m2	1231,000			
20	5	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením-úprava čelných plôch podlahových panelov	m2	25,320			
21	6	011	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením-spevnenie zatepľovacieho systému v úrovni I.NP (zadná časť)	m2	66,960			
22	7	011	625250051	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm, dosky z MW, zatlkacie kotvy - bočné steny zapustených loggií(v styku s loggiami vedľajšej sekcie)	m2	27,040			
23	8	011	625251322	Kontaktný zatepľovací systém ostenia hr. 20 mm - štandardné riešenie (EPS-F) - zateplenie ostení okien okrem okien a dverí loggií	m2	68,150			
24	9	011	625251353	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - minerálne riešenie, zatlkacie kotvy - I.NP zadná časť	m2	11,850			
25	10	011	625251381	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS) - bočné a čelné steny panelov loggií I.NP (zadná časť)	m2	10,920			
26	11	011	625251403	Kontaktný zatepľovací systém hr. 60 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy - I.NP (zadná časť)	m2	11,100			
27	12	011	625251421	Kontaktný zatepľovací systém hr. 20 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatlkacie kotvy - I.NP (zadná časť)	m2	3,350			
28	13	011	625251475	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 80 mm - štandardné riešenie (EPS-F), skrutkovacie kotvy	m2	179,620			
29	14	011	625251485	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 80 mm - minerálne riešenie, skrutkovacie kotvy	m2	23,700			
30	15	011	625253535	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (EPS-F), zatlkacie kotvy	m2	326,560			
31	16	011	625253552	Kontaktný zatepľovací systém - vonkajšie bočné a čelné plochy stenových predsadených plôch panelov loggií hr. 20 mm (EPS-F)	m2	105,810			
32	17	011	625253593	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (MW), zatlkacie kotvy - Plochy obvodového plášt'a, okrem plôch loggií	m2	298,170			
33	18	011	625253593	Kontaktný zatepľovací systém hr. 120 mm (MW), zatlkacie kotvy - vnútorné plochy bočných stien zapustených loggií	m2	85,360			
34	19	011	625253611	Zateplenie bočných vnútorných stien loggií minerálnou vlnou hr. 20mm (MW)	m2	85,800			
35	20	011	625253611	Zateplenie bočných vonkajších stien loggií minerálnou vlnou hr. 20mm (MW)	m2	18,920			
36	21	011	625253611	Zateplenie ostení okien a dverí minerálnou vlnou hr. 20mm (MW)	m2	89,810			
37	22	011	625253761	Kontaktný zatepľovací systém stropov hr. 20 mm minerálnou vlnou MW-zateplenie spodných plôch podlahových panelov loggií	m2	88,160			
38	23	012	627991003	Tesnenie škáry medzi zateplením sokla XPS polystyrénom a chodníkom butylkaučukovým tesnicím pásom	m	19,800			
39	24	585	5859325205	Butylkaučukový tesniaci povrazec	m	20,394			

	A	B	C	D	E	F	G	H
40			9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				
41	25	003	942941022	Montáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	1160,000		
42	26	003	942941192	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý mesiac použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1160,000		
43	27	003	942941196	Príplatok za prvý a každý ďalší začatý týždeň použitia lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, výšky nad 10 do 20 m	m2	1160,000		
44	28	003	942941822	Demontáž lešenia ťažkého radového s podlahami, šírky od 2,00 do 2,50 m, pri zaťažení do 3 kPa, výšky nad 10 do 20 m	m2	1160,000		
45	29	003	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1160,000		
46	30	003	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	1160,000		
47	31	011	953947207	zakladacia lišta 123 mm (hliníková)	m	36,000		
48	32	011	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100	m	346,800		
49	33	011	953996131	Rohový PVC profil s integrovanou tkaninou 100x100-rohy predsadených stien loggii	m	137,000		
50	34	011	953997273	zачišťovací okenný profil (APU-lišta plastová)	m	610,650		
51	35	011	953997281	parapetný profil PVC	m	263,850		
52	36	011	953997291	dilatačný profil PVC priebežný - odelenie zatepľovacích systémov medzi sekciami	m	100,000		
53	37	011	953997331	lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/10	m	164,400		
54	38	011	953997332	lišta s odkvapovým nosom PVC UV 10/15-nadpražia podlahových panelov loggii	m	99,450		
55	39	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,378		
56	40	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,378		
57	41	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,378		
58	42	013	979089312	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	0,378		
59			99	Presun hmôt HSV				
60	43	011	998011004	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 36 m	t	115,088		
61								
62			PSV	Práce a dodávky PSV				
63			713	Izolácie tepelné				
64	44	713	713121131	Zateplenie parapetov okien klinmi z minerálnej vlny hr. 20mm, kladenými do lepidla	m2	23,180		
65	45	631	6314150520	NOBASIL PTN, čadičová minerálna izolácia - doska 30/25x600x1000	m2	23,644		
66	46	713	713122131	Zateplenie praparetovej okien klinmi z XPS polystyrénu, kladeným do lepidla	m2	22,680		
67	47	283	2837650010	Styrodur 2800 C extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 30mm	m2	23,134		
68	48	713	713141250	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	244,330		
69	49	631	6313670501	S kamenná vlna hrúbka 60 mm	m2	244,330		
70	50	631	6313670505	S kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	244,330		
71	51	713	998713104	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 24 m do 36 m	t	6,185		
72			764	Konštrukcie klampiarske				
73	52	764	764321420	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, rims - striešky loggii, vrátane podkladového plechu r.š. 750 mm	m	5,400		
74	53	764	764321460	Oplechovanie z hliníkového farebného Al plechu, rims - striešky loggii, vrátane podkladového plechu r.š. 1250 mm	m	6,600		
75	54	764	764332870	Demontáž oplechovania striešok loggii rš 750 mm, - 0,00410t	m	5,400		
76	55	764	764332890	Demontáž oplechovania striešok loggii rš 1250 mm, - 0,00590t	m	6,600		

	A	B	C	D	E	F	G	H
77	56	764	764410351	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	4,800		
78	57	194	1942081503	Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm	m2	1,790		
79	58	764	764410361	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	135,000		
80	59	194	1942081503	Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm	m2	56,700		
81	60	764	764410361	Montáž oplechovania parapetov z hliníkového Al plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	24,000		
82	61	194	1942081503	Plech hladký hliníkový, hr. 0,80 mm	m2	10,080		
83	62	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	159,300		
84	63	764	764421850	Demontáž oplechovania atiky rš od 250 do 330 mm, -0,00175t	m	40,000		
85	64	764	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0,211		
86			767	Konštrukcie doplnkové kovové				
87	65	767	767584811	Demontáž mriežky -0,00100t	ks	32,000		
88			769	Montáž vzduchotechnických zariadení				
89	66	769	769035078	Montáž krycej mriežky hranatej do prierezu 0.100 m2	ks	32,000		
90	67	429	4290047534	Krycia mriežka hranatá 200x200 IMOS	ks	32,000		
91	68	769	998769206	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 24 do 52 m	%			
92			783	Dokončovacie práce - nátery				
93	69	783	783103812	Odstránenie starých náterov z ocelových konštrukcií stredných ľahkých "C" alebo veľmi ľahkých "CC" ocelovou kefou - zábradlia loggií	m2	132,000		
94	70	783	783114530	Nátery ocel.konstr. olejové, ľahkých C, veľmi ľahkých CC emailovanie vonkajšie - 35µm - zábradlia loggií	m2	132,000		
95	71	783	783114730	Nátery ocel.konstr. olejové, ľahkých C alebo veľmi ľahkých CC základný - 35µm - zábradlia loggií	m2	132,000		
96								
97			M	Práce a dodávky M				
98			21-M	Elektromontáže				
99	72	921	210220001	Uzemňovacie vedenie na povrchu - repasácia a montáž (vrátane nových predĺžených držiakov)	m	27,000		
100	73	921	210220107	Uzemňovacie vedenie-demontáž	m	27,000		
101			95-M	Revízie				
102	74	950	950105001	revízia bleskozvodu	zvod	1,000		
103								
104			VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				
105			VRN04	Projektové práce				
106	75	000	000400041	Projektové práce - náklady na inžiniersko technickú pomoc bez rozlíšenia	eur	bez DPH 1000		
107								
108				Celkom				